TAUKAR ESPACIOS

Bogotá, 29 de Enero de 2026

PRESUPUESTO DE OBRA				
Item	**Espacio**	**Nombre**	**Detalle**	**Valor**
1	Diseños	Diseños, planimetria y gestion	Gestion del proyecto	1.000.000
			Diseño estructural	1.200.000
			Diseño de redes	760.000
			Elaboracion de planos y detalles de construccion	1.500.000
2	Cimentacion	Pilotes	Concreto con refuerzo en varilla de acero	950.000
			Platinas en hierro con pintura anticorrosiva	320.000
		Columnas	Metalica en perfil cuadro espesor y seccion por definir.	1.850.000
			Uniones en tornillos galvanizados y platinas en hierro	220.000
3	Entrepiso	Vigas	Metalica en perfil cuadro espesor y seccion por definir, madera de pino inmunizada y con tratamiento de intemperie	2.450.000
		Viguetas	Metalica en perfil cuadro espesor y seccion por definir, madera de pino inmunizada y con tratamiento de intemperie	1.950.000
			Uniones en tornillos galvanizados y platinas en hierro	680.000
		Piso	Entrepiso, Laminas de superboard de 12 mm	3.197.000
			Madera laminada especificacion por definir (Valor mt2 $ 60,000)	60.000
		Deck	Madera de teca de 2 cms de espesor inmunizada y con tratamiento de intemperie.	5.300.000
		Baño	Superboard de 12 mm	410.000
			Enchape de ceramica tipo hidraulico piso 4,85 mts	220.000
4	Muros	Estructura	Metalica en perfil cuadro espesor y seccion por definir, madera de pino inmunizada y con tratamiento de intemperie	1.980.000
			Perfileria metalica para soportar superboard	1.280.000
		Acabado interior	Laminas de drywall con estuco y pintura color blanco	1.550.000
		Acabado exterior	Laminas de superboard con estuco para exteriores y pintura para exteriores color blanco	2.350.000
		Aislamiento	Aislamiento de muros exteriores en frescasa de 2 1/2"	480.000
		Baño	Muros en superboard	960.000
			Muros en enchape de ceramica tipo hidraulico 19,7 mts	850.000
			Techo en pintura blanca sobre estuco resistente a la humedad.	330.000
5	Ventanas	Alcoba	Ventana alta en marco de aluminio y vidrio 3+3 laminado, incluye seccion abatible	285.000
		Sala	Ventana horizontal en marco de aluminio y vidrio 3+3 laminado, incluye seccion abatible	380.000
		Cocina y comedor	Ventana horizontal en marco de aluminio y vidrio 3+3 laminado, incluye seccion abatible	650.000
		Baño	Ventana horizontal en marco de aluminio y vidrio 3+3 laminado, incluye seccion abatible	380.000

TAUKAR ESPACIOS

6	Puertas	Entrada sala	2 Puertas dobles de correr, en aluminio con vidrio 3+3 laminado, cerradura de gancho pico de loro	3.200.000
		Entrada Alcoba	1 Puerta doble de correr, en aluminio con vidrio 3+3 laminado, cerradura de gancho pico de loro	1.350.000
		Angeo	Puerta en angeo de correr para puertas exteriores	385.000
		Baño y alcoba	Puerta entamborada con cara en melamina color duna/miel cerradura incluida	850.000
7	Cubierta	Cielo raso	Machimbre de pino inmunizado y con acabado en tinte color pardo mate	1.740.000
		Estructura	Madera de pino inmunizada y con tratamiento de intemperie	2.300.000
		Teja	Teja metalica calibre 28 color verde militar	3.300.000
		Canal	Acero galvanizado con cadena de bajante y poceta en concreto	175.000
8	Mobiliario	Barra comedor	Barra en madera maciza de teca, de 2 cms de espesor acabado mate	650.000
9	Red electrica	Iluminacion	Paneles led de incrustar de 6w color calido	216.000
		Interruptores	Dobles y sencillo marca Titanium	40.000
		Tomacorrientes	Marca Titanium	102.000
		Red	Tuberia y cableado en pvc + tablero general	650.000
10	Red hidrosanitaria	Agua potable	Red de distribucion de agua potable interior en tuberia de pvc de 1/2"	550.000
		Desagues	Red de evacuacion de aguas residuales, tuberia de 2 y 3 pulgadas	420.000
		Pozo septico	Pozo septico en muros de ladrillo y pañete interior, tapa en concreto	1.250.000

Subtotal	**50.720.000**
Transportes	**750.000**
Total	**51.470.000**

11	**Adiciones**	Diferencia piso		107.416
		Tanque de agua		1.560.000
		Angeo en ventana de la cocina		75.000
		Estudio de suelos		1.200.000

Subtotal	**2.942.416**
Total	**54.412.416**

RELACION DE PAGOS	
Anticipo	6.000.000
Pago 02	7.700.000
Total	**13.700.000**